



■改修内容 外部仕上凡例 (2階平面図)

仕上	記号	内容	現状	改修内容
磁器質タイル貼 (200×100)	L	磁器質タイル貼 (200×100)	既存	磁器質タイル200×100 【下地共撤去】
防水押えコンクリート t70 ワイヤメッシュ 150口×6φ	Q	防水押えコンクリート t70 ワイヤメッシュ 150口×6φ	既存	洗浄・クレン・清掃の上、下地防水t8φ塗布、脱気機φ100mmの設置、防水性確認 t24床・t12.5貼 遮断材貼付 新設
アスファルト防水層 (断熱工法)		アスファルト防水層 (断熱工法)	改修	【撤去】
コンクリート金ゴテ押え		コンクリート金ゴテ押え	改修	改修用 【新設】
ルーフトレンド	M	ルーフトレンドφ75 (バルコニー用)	既存	【撤去】
笠木	E	ステンレス t1.2 曲げ加工	改修	改修用 【新設】
目地切	N	伸縮目地	既存	【既存のまま】
手摺	O	ステンレス手摺	改修	【既存のまま】
立上り	P	防水モルタルコテ押え	改修	【既存のまま】
あごW350	Q	塗膜防水	改修	ウレタン塗膜防水 X-2工法H400、端材貼付 【新設】

凡例

- 斜線：屋上屋根・防水改修範囲を示す
- 点線：あご塗膜防水範囲
- 網線：磁器質タイル200×100一部既存のまま範囲

■改修内容 外部仕上凡例 (2階平面図)

仕上	記号	内容	現状	改修内容
ウレタン塗膜防水 (断熱工法)	R	ウレタン塗膜防水 (断熱工法)	既存	洗浄・クレン・清掃の上、ウレタン塗膜防水 X-2工法 新設
コンクリート金ゴテ押え		コンクリート金ゴテ押え	改修	【撤去】
ルーフトレンド	S	ルーフトレンドφ75 (タテ型)	改修	【新設】
笠木	E	ステンレス t1.2 曲げ加工	改修	【既存のまま】
内壁	W	コケ打直し 吹付タイル	改修	【不良箇所補修 (5%以内、浮き5%、欠損3%程度)】 洗浄・クレン・清掃、下地調整の上、複層塗材E 新設

凡例

斜線	防火区画を示す
点線	改修対象範囲外を示す

竣工図

2階平面図 1:200